

| | | | | |
|---|---|--------|--|--|
| 1 | <p><i>Trabajo de calefacción a realizar en el Subsuelo del Pabellón Sierras;</i></p> <p><i>Se procederá a la instalación de calefacción a partir de la colectora ya existente que sectoriza los tres niveles del pabellón.</i></p> <p><i>Se partirá de este colector de distribución con dos cañerías termo fusionadas de 40 milímetros de mando y retorno recorriendo el pasillo de acceso donde se deben realizar las correspondientes canaletas.</i></p> <p><i>Al ingresar a la galería de acceso a la habitaciones se levantará una fila de mosaicos en todo el recorrido, allí se montaran las cañerías que distribuyen la calefacción.</i></p> <p><i>Después de instalar las bocas de cada uno de los once radiadores se montarán y nivelarán.</i></p> <p><i>Los radiadores estarán armados con nueve elementos cada uno con válvula de cierre y detector.</i></p> <p><i>Una vez terminado el armado del sistema, se hará una prueba hidráulica de todo el tendido, corroborada su estanqueidad se purgará el circuito para dejarlo funcionando a pleno.</i></p> <p><i>La mano de obra tiene un costo total con iva incluido de ;</i></p> | Unidad | | |
|---|---|--------|--|--|

Importe total de la oferta (en letras)

.....

Nº Inscripción en Registro de Proveedores del IOSE.....

Garantía de Oferta.....**según PB y CP**.....

Plazo de Entrega:.....**según PB y CP**.....

Descuentos.....

Forma de Pago:.....**según PB y CP**.....

Aclaraciones.....

Plazo Mantenimiento de Oferta:.....**según PB y CP**.....